

Dossier Técnico & Manual del Propietario

Especificaciones constructivas, tolerancias milimétricas, fases de intervención y protocolos de garantía para la transformación total de apartamentos en obra gris en el Oriente Antioqueño.

1. Metodología de Ejecución por Etapas

CRONOGRAMA DETERMINÍSTICO

01

Diagnóstico Estructural & Replanteo con Láser

Levantamiento tridimensional de muros, verificación de plomos, escuadras y revisión de redes provisionales entregadas por la constructora. Determinación exacta de puntos hidráulicos y eléctricos.

02

Redes Hidrosanitarias & Eléctricas Certificadas (RETIE)

Instalación y reubicación de tuberías sanitarias en PVC y redes hidráulicas termofusionadas o PEX. Cableado en cobre 100% libre de oxígeno con tubería conduit antichispas según normativa técnica nacional.

03

Revoques, Mampostería & Nivelación de Losas

Aplicación de morteros estabilizados de alta adherencia para lograr plomo perfecto en muros de ladrillo limpio o concreto. Nivelación milimétrica de pisos previa al enchape.

04

Enchapes en Porcelanato de Gran Formato & Nichos Empotrados

Colocación con adhesivos de polímeros flexibles (C2TES1) y sistema de nivelación por cuñas autonivelantes. Cortes a 45° en esquinas, nichos iluminados en ducha y boquillado epóxico antihongos.

05

Cielos Rasos en Drywall & Diseño Lumínico Cálido (3000K)

Estructura suspendida en acero galvanizado calibre comercial. Cajillos perimetrales para iluminación LED indirecta, ojos de buey dirigibles de alta reproducción cromática (CRI > 90) y aislamiento acústico.

06

Carpintería Arquitectónica a Medida & Mesones de Lujo

Mobiliario de cocina, clósets y vestieres en melamina RH (resistente a humedad) de 15 y 18 mm. Rieles telescópicos de extensión total, bisagras soft-close y mesones en cuarzo

Calacatta o granito natural sellado.

Pintura Tipo 1, Vidriería Templada & Entrega con Acta

Masillado con estuco plástico pulido a grano cero y pintura lavable antihongos. Puertas de baño en vidrio templado de 8 mm con herrajes en acero inoxidable 304. Limpieza profunda y acta de entrega formal.

2. Especificaciones Constructivas & Marcas

ESTÁNDAR PREMIUM



Pisos & Revestimientos

Porcelanato rectificado de gran formato (60x120 cm o 80x160 cm) con absorción de agua menor al 0.5%.

Corona

Altea

Pegacor Flex



Mesones & Superficies

Cuarzo artificial no poroso antimanchas o granitos naturales importados con sellador hidrófugo de poro cerrado.

Silestone

Cuarzo Blanco

Granito San Gabriel



Carpintería RH

Tableros hidrófugos resistentes a la humedad ambiental del Oriente Antioqueño, cantos rígidos en PVC pegados con poliuretano.

Pelíkano RH

Arauco

Cierre Suave



Electricidad & Luz

Tiras LED COB de tono cálido 3000K continuo sin puntos visibles, breakers y cajas de distribución certificadas.

RETIE Cert.

Schneider

Legrand



Grifería & Sanitarios

Griferías monomando en acabado negro mate o níquel cepillado de bajo consumo y sanitarios de doble descarga.

Grival

Corona Eco

Acero 304



Pintura & Cielos

Estuco plástico con velo de fibra en uniones para evitar fisuras por dilatación térmica, pintura lavable tipo 1 antibacterial.

Pintuco Viniltex

Drywall Gyplac

3. Calculador Interactivo de Inversión & Cronograma

ORIENTACIÓN EN TIEMPO REAL

TIEMPO ESTIMADO

5 - 6 sem

SUPERVISIÓN EN SITIO

Diaria

GARANTÍA ESCRITA

12 Meses

VISITA TÉCNICA

Sin Costo

4. Unidades Residenciales en el Oriente

Antioqueño

EXPERIENCIA COMPROBADA

Conocemos a fondo las normativas de copropiedad, horarios de obra y especificaciones técnicas de los principales proyectos inmobiliarios de la región:

Bosque Ceibal

Rionegro, Antioquia

Bosque Robledal

Rionegro, Antioquia

Altos de Santa María

El Carmen de Viboral

Pinares Residencial

La Ceja, Antioquia

Origen Lago

Rionegro, Antioquia

Nativa Condominio

Rionegro, Antioquia

Cerros del Carmen

El Carmen de Viboral

Torres de San Juan

Marinilla / Rionegro

Terracina Park

Oriente Antioqueño

5. Respaldo Legal & Política de Garantía

TRANSPARENCIA TOTAL



Contrato de Obra Formal

Firmamos contrato con póliza de seriedad, cuadro de ítems desglosado al centavo, cronograma de hitos vinculante y pagos contra avance supervisado.



Garantía Escrita de 12 Meses

Cobertura directa ante desprendimientos, filtraciones, fallas en herrajes o asentamientos normales. Nuestro equipo atiende cualquier novedad técnica de inmediato.



Cero Sobrecostos Ocultos

El presupuesto acordado en el contrato es el valor final. No hay cobros sorpresa ni modificaciones unilaterales sin autorización expresa del propietario.



Atención Directa con el Líder de Obra

Sin intermediarios burocráticos. Reportes fotográficos y de video semanales directos por WhatsApp con Jorge, Fundador y Líder de Proyectos.

JV Construcciones • Reformas y Acabados | Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Antioquia.

Atención Telefónica y WhatsApp: **+57 311 396 4146** | Web: jvconstrucciones.vercel.app

© 2026 JV Construcciones. Todos los derechos reservados.